

河津市行政审批服务管理局文件

河审管审字〔2023〕169号

河津市行政审批服务管理局 关于河津市遮马峪河入黄段水生态提升工程 初步设计的批复

运城市生态环境局河津分局：

你单位报送的《河津市遮马峪河入黄段水生态提升工程初步设计》及有关材料收悉。根据河审管审字〔2023〕151号文件，现批复如下。

一、原则同意按照专家审查会议意见修改后的该初步设计。

二、建设地址：运城市河津市清涧街道办事处

三、建设规模及主要建设内容

项目主要是在遮马峪河下游的清涧污水处理站入河排污口下游700米处，建设一座水净化处理量6000吨/天的人工潜流湿地，占地面积约28.36亩（18909.25m²），进水水源主要为清涧污水处理站尾水（2000吨/天）及遮马峪河河道上游来水（4000吨/天），经人工湿地净化处理后水质达地表水环

境质量Ⅲ类标准（满足入黄水质要求）；并对从清涧污水处理站排口至入黄口，长4公里的遮马峪河道，清理河道垃圾后，采用小型绞吸式清淤机进行底泥清淤。

主要建设内容包括预处理区、垂直潜流人工湿地以及配套基础设施等。

四、建设工期：12个月。

五、总投资及资金来源：项目概算总投资4910.58万元，其中：工程费用4048.59万元，其他费用584.03万元，预备费277.96万元，资金来源按照可研批复执行。

特此批复

附：《概算汇总表》

河津市行政审批服务管理局

2023年11月1日



抄报：市发改局、市财政局、市审计局

河津市行政审批服务管理局

2023年11月1日印发

概算汇总表

项目名称：河津市遮马峪河入黄段水生态提升工程

序号	工程或费用名称	投资(万元)		技术经济指标			备注
		工程费用	其他费用	合计	单位	数量	占投资额 (%)
一	工程费用	4048.59		4048.59			82.4%
1	引水工程	404.04		404.04			
1.1	管网工程	78.06					
1.2	液压坝	100.00					
1.3	沉淀池	225.98					
2	潜流人工湿地	3271.08					
2.1	预处理区-MABR池	1560.45					
2.2	预处理区-集水池	43.63					
2.3	潜流湿地	1667.00					
3	在线监测间	41.42		41.42			
4	配套工程	15.36		15.36			
5	总图工程	316.69		316.69			
二	工程建设其他费用		584.03	584.03			11.9%
1	建设单位管理费		72.87	72.87			《建设项目总投资及其他费用项目组成规定》
2	工程监理费		100.49	100.49			晋价服字[2007]126号
3	可行性研究报告编制费		10.08	10.08			按实际发生费用计取
4	工程勘察费		32.39	32.39			计价格[2002]10号
5	工程设计费		135.31	135.31			计价格[2002]10号
6	环境影响评价费		6.56	6.56			计价格[2002]125号
8	水土保持编制费用		54.63	54.63			投资估算费用
9	招标代理费		16.70	16.70			计价格[2002]1980号
10	工程保险费		8.10	8.10			建质[2005]133号
11	场地准备及临时设施费		40.49	40.49			工程费用的1%
12	全过程造价咨询费		48.58	48.58			晋建价协字[2014]8号
13	地质灾害危险性评估费		57.84	57.84			投资估算费用
三	预备费		277.96	277.96			基本预备费
1	预备费		277.96	277.96			5.7%
四	建设项目概算总额			4910.58			

