

河津市行政审批服务管理局文件

河审管审字〔2023〕170号

河津市行政审批服务管理局 关于河津市地下水超采区禹门口灌区水源 置换工程初步设计的批复

河津市大禹水务投资建设开发有限公司：

你单位报送的《河津市地下水超采区禹门口灌区水源置换工程初步设计》及有关材料收悉。根据河审管审字〔2022〕156号文件，现批复如下。

一、原则同意按照专家审查会议意见修改后的该初步设计。

二、建设地址：河津市赵家庄街道办、城区街道办、僧楼镇、樊村镇。

三、建设规模及主要内容

现状禹门口灌区河津灌溉片有效控制面积约4.93万亩，本次工程引黄水置换地下水灌溉面积总计5.9万亩（包括恢复置换3.8万亩，南延置换2.1万亩）。工程实施后禹门口灌区河津灌溉片控制灌溉面积为11.35万亩（其中引黄水控制灌溉控制面积达到10.83万亩，地下水控制灌溉面积0.52

万亩)。河津灌溉片设计年取用黄河水 2516 万 m^3 ，地下水 121 万 m^3 ，河津灌溉片黄河水取水总流量 5.19 m^3/s ，工程关井压采总水量 1220 万 m^3 。

主要建设内容包括维修改造支渠 3.175km，拆除重建或新建支渠 25.69km，配套支渠建筑物 282 座；拆除重建或新建斗渠 22.4km，配套斗渠建筑物 754 座。新建提灌点 36 处，配套管线 48.418km，配套管线建筑物 459 座；南延供水管网铺设输水干管 4 条 15.164km，支管 36.353km，配套附属建筑物 669 座。关闭机井 90 眼，121 眼机井供电设施加装远程控制设备。

四、建设工期：1 年。

五、总投资及资金来源：项目概算总投资 11610.92 万元，其中，建筑工程 7076.39 万元，机电设备及安装工程 2945.18 万元，金属结构设备及安装工程 69.37 万元，施工临时工程 179.22 万元，独立费用 579.52 万元，基本预备费 542.48 万元，环境保护工程投资 108.97 万元，水土保持工程投资 109.79 万元。资金来源为除申请上级资金外，其余由地方财政配套解决。

特此批复

附：《概算汇总表》

河津市行政审批服务管理局

2023 年 11 月 2 日



抄报：市发改局、市财政局、市审计局

河津市行政审批服务管理局

2023 年 11 月 2 日印发

河津市地下水超采区禹门口灌区水源置换工程

投资概算汇总表

项目名称：河津市地下水超采区禹门口灌区水源置换工程

单位：万元

序号	工程或费用名称	建安工程费	设备购置费	独立费用	合计	投资占比(%)
I	工程部分投资				11392.16	98.12%
	第一部分 建筑工程	7076.39			7076.39	60.95%
一	干渠工程	28.34			28.34	0.24%
二	一支渠工程	23.01			23.01	0.20%
三	二支渠工程	14.31			14.31	0.12%
四	三支渠工程	0.88			0.88	0.01%
五	四支渠工程	2860.94			2860.94	24.64%
六	五支渠工程	310.75			310.75	2.68%
七	六支西分支渠工程	504.53			504.53	4.35%
八	六支渠工程	1524.04			1524.04	13.13%
九	六支东分支渠工程	1608.24			1608.24	13.85%
十	七支渠工程	95.45			95.45	0.82%
十一	冲沙阀井	55.50			55.50	0.48%
十二	管理房	7.50			7.50	0.06%
十三	封井措施	42.90			42.90	0.37%
	第二部分 机电设备及安装工程	621.84	2323.34		2945.18	25.37%
一	干渠工程	0.73	5.76		6.48	0.06%
二	四支渠工程	71.24	563.11		634.35	5.46%
三	五支渠工程	4.23	37.28		41.51	0.36%
四	六支西分支渠工程	31.05	251.25		282.30	2.43%
五	六支渠工程	28.53	225.39		253.92	2.19%
六	六支东分支渠工程	32.64	266.52		299.16	2.58%
七	七支渠工程	1.72	15.15		16.86	0.15%
八	冲沙阀井	39.60	153.40		193.00	1.66%
九	电气及自动化设备	411.90	791.50		1203.40	10.36%
十	公用设备	0.20	14.00		14.20	0.12%
	第三部分 金属结构设备及安装工程	6.31	63.06		69.37	0.60%
一	一支渠工程	0.12	1.22		1.34	0.01%
二	四支渠工程	1.72	17.24		18.96	0.16%
三	五支渠工程	0.42	4.15		4.57	0.04%
四	六支西分支渠工程	0.33	3.27		3.60	0.03%

河津市地下水超采区禹门口灌区水源置换工程

投资概算汇总表

项目名称：河津市地下水超采区禹门口灌区水源置换工程

单位：万元

序号	工程或费用名称	建安 工程费	设备 购置费	独立 费用	合计	投资占比(%)
五	六支渠工程	1.92	19.22		21.14	0.18%
六	六支东分支渠工程	1.59	15.86		17.45	0.15%
七	七支渠工程	0.21	2.10		2.31	0.02%
	第四部分 施工临时工程	179.22			179.22	1.54%
一	导流工程					
二	施工交通工程	30.00			30.00	0.26%
三	施工场外供电工程					
四	施工房屋建筑工程	110.00			110.00	0.95%
五	其他施工临时工程	39.22			39.22	0.34%
	第五部分 独立费用			579.52	579.52	4.99%
一	建设管理费			78.84	78.84	0.68%
二	工程建设监理费			170.96	170.96	1.47%
三	联合试运转费(60元每千瓦)			8.62	8.62	0.07%
四	科研勘测设计费			269.76	269.76	2.32%
五	其他			51.35	51.35	0.44%
	基本预备费				542.48	4.67%
II	建设征地移民补偿投资					
III	环境保护工程投资				108.97	0.94%
IV	水土保持工程投资				109.79	0.95%
V	工程投资总计（I～IV合计）				11610.92	100.00%
	总投资				11610.92	100.00%