

龙门区热力管网建设项目总平面图 1:1000

龙门区热力管网建设项目经济技术指标

序号	名称	规格	单位	数量	备注
1	高密度聚乙烯外护管预制保温管直埋敷设预制直埋保温管	管径DN1000	米	5352X2	钢木回水同沟管道 工作管：螺旋焊缝钢管Q235B 管中距1.41米
2	钢管对焊法兰阀门	DN1000	个	10	阀门满足双向密封要求
3	直埋固定墩支计量器	DN1000补偿量300mm	个	2	预制直埋保温管件
4	热力管道检查井	5400×2600×2300h	座	5	
5	管道埋深	1.5~5米深			地下

图例

规划道路	城市蓝线		
规划道路绿线	城市绿线		
规划供热管线	371.00	标高	
现状泄洪渠		坐标	

山西众翔建设科技有限公司
SHANXI ZHONGXIANG CONSTRUCTION TECHNOLOGY CO.LTD.

证书编号：A214004439

建设单位：山西煦泽新能源有限公司

工程名称：龙门区热力管网建设项目

单体名称：

图名：龙门区热力管网建设项目总平面图

项目负责人	钧	
审核	钧	
校对（对技术负责）	胡龙喜	
设计	杜晓宁	

设计阶段：施工图
设计专业：暖通
日期：2025.11
设计号：ZXHJ25029
图号：NS-03

备注：
1. 图纸设计需经相关部门批准后方可施工。
2. 本套图纸未经规划许可不得作为施工图使用。
3. 本设计知识产权为本公司所有，未经许可不得擅自使用。
4. 图纸未加盖设计单位技术专用章无效。